

Comuni Riuniti S.r.l.

PREVENTIVO COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

n. ordine	Rif. prezzi	Descrizione delle attività	u.m.	Prezzo unitario	Q tot.	Importo
1	-	Nuova Utenza	cad	€ 60,00		
2	-	Subentro	cad	€ 30,00		
3		Sopraluoghi di verifica e controllo da parte dell'Ufficio Tecnico e del cantoniere	cad	€ 110,00		
4	A01 R01 005	Esecuzione scavo per costruzione di derivazione da acquedotto in vie sistemate, eseguito a macchina con intervento manuale dove occorra, per una lunghezza fino a ml 1 ed una profondità di ml 1,50, compresa rimozione pavimentazione, trasporto in discarica del materiale di rifiuto, rinterro e ripristino provvisorio	cad	€ 244,00		
5	A01 R02 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 4	ml	€ 34,00		
6	A01 R04 005	Esecuzione scavo come alla voce n. 4 in presenza di sottoservizi	cad	€ 301,00		
7	A01 R05 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 6	ml	€ 44,00		
8	A01 R10 005	Esecuzione scavo come alla voce n. 4 in terreno vegetale	cad	€ 172,00		
9	A01 R11 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 8	ml	€ 23,00		
10	A01 R12 005	Costruzione nuova derivazione di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a ml 1, mediante l'assemblaggio dei componenti idraulici, esclusa la fornitura (esclusa la fornitura compensata a parte), comprese eventuali manovre sulla rete e l'esecuzione dell'allacciamento	cad	€ 208,00		
11	A01 R13 005	Per ogni ml di tubazione in più rispetto la voce n. 10	ml	€ 11,00		
12	-	Fornitura componenti idraulici per allacciamenti tipo: ml 1 tubo PEAD alta densità Ø ½", valvola a sfera Ø ½", collare di presa Ø 63 mm	cad	€ 40,00		
13	P01 B02 005	Fornitura pozzetto in cemento prefabbricato, dimensioni ml 0,50x0,50x0,50, composto di base, n. 2 anelli e coperchio.	cad	€ 35,00		
14	A01 D01 005	Posa pozzetto prefabbricato su letto di magrone di cls	cad	€ 10,00		
15	P01 C05 005	Fornitura chiusino in ghisa sferoidale carrabile	cad	€ 15,00		
16	A01 E01 005	Posa e sigillatura chiusino in ghisa	cad	€ 8,00		
17	A22 B00 040	Esecuzione ripristino di asfalto attraverso demolizione del piano di calpestio provvisorio, pulizia dei bordi, stesa di emulsione bituminosa sui bordi e posa strato di Binder dello spessore di cm 6 e successiva battitura con piastra vibrante	mq	€ 8,00		
18		Esecuzione ripristino di pavimentazione in acciottolato o cubetti di porfido compresa asportazione della riparazione provvisoria, stesa di strato di sabbia, posa dei materiali, battitura e intasamento dei giunti con boiacca di cemento e sabbia	mq	€ 37,00		

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE € _____

Data _____

I.V.A. 20 % € _____

IMPORTO TOTALE € _____

Firma _____