

# Comuni Riuniti S.r.l.

## PREVENTIVO COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

<i>n. ordine</i>	<i>Rif. prezzi</i>	<i>Descrizione delle attività</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Q tot.</i>	<i>Importo</i>
1	-	Nuovo allaccio	cad	€ 60,00		
2		Sopraluoghi di verifica e controllo da parte dell'Ufficio Tecnico e del cantoniere	cad	€ 110,00		
3	A01 R01 005	Esecuzione scavo per costruzione allaccio alla fognatura in vie sistemate, eseguito a macchina con intervento manuale dove occorra, per una lunghezza fino a ml 1 ed una profondità di ml 1,50, compresa rimozione pavimentazione, trasporto in discarica del materiale di rifiuto, rinterro e ripristino provvisorio	cad	€ 244,00		
4	A01 R02 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 3	ml	€ 34,00		
5	A01 R04 005	Esecuzione scavo come alla voce n. 3 in presenza di sottoservizi	cad	€ 301,00		
6	A01 R05 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 5	ml	€ 44,00		
7	A01 R10 005	Esecuzione scavo come alla voce n. 2 in terreno vegetale	cad	€ 172,00		
8	A01 R11 005	Per ogni ml di scavo in più rispetto la voce n. 7	ml	€ 23,00		
9	A01 F56 005	Costruzione nuovo allaccio con la perforazione del manufatto a mezzo carotaggio, innesto del tubo e sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattoni	cad	€ 54,00		
10	A01 R13 005	Per ogni ml di tubazione in più rispetto la voce n. 9	ml	€ 11,00		
11	P03 F46 015	Provvista e posa in opera di tubazione PEAD Ø 12,5 cm, compresa la sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti mediante manicotti o flangie ed ogni opera accessoria	ml	€ 11,00		
12	A22 B00 040	Esecuzione ripristino di asfalto attraverso demolizione del piano di calpestio provvisorio, pulizia dei bordi, stesa di emulsione bituminosa sui bordi e posa strato di Binder dello spessore di cm 6 e successiva battitura con piastra vibrante	mq	€ 8,00		
13		Esecuzione ripristino di pavimentazione in acciottolato o cubetti di porfido compresa asportazione della riparazione provvisoria, stesa di strato di sabbia, posa dei materiali, battitura e intasamento dei giunti con boiacca di cemento e sabbia	mq	€ 37,00		

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE € \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

I.V.A. \_\_\_\_\_ % € \_\_\_\_\_

IMPORTO TOTALE € \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_